

# **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

## **REMONT WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH /PUSTOSTANÓW/**

- 1. OKRZEI 118/4**
- 2. KATOWICKA 4/8**
- 3. PIASTOWSKA 6/4**

Nazwy i kody robót budowlanych CPV :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45442100-8 Roboty malarskie  
45262630-6 Wznoszenie pieców

ŻARY, dnia 10.10.2023r.

## 1. Nazwa zadania

Remont wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Żarach przy ulicach:

- lokal nr 1 – Okrzei 118/4
- lokal nr 2 – Katowicka 4/8
- lokal nr 3 – Piastowska 6/4

Zamawiający:

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.**  
**ul. Zakopiańska 7**  
**68-200 Żary**

## 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ w celu ich ponownego zasiedlenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Remonty pustostanów będą wykonywane w lokalach stanowiących własność Miasta Żary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zakresem robót i poleceniami wydanymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Roboty będą wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i obowiązkiem przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu pod kątem określenia i oszacowania wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wykonania zakresu określonego poniżej.

### LOKAL NR 1

**Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Okrzei 118/4  
zakres prac remontowych z dnia 30.08.2023 r.**

**Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego, składający się :  
przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki .**

L.p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	<u>Roboty elektryczne</u> - sprawdzenie instalacji elektrycznej i pomiary instalacji elektrycznej + PROTOKÓŁ - wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego, - montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej na wspornikach,	Lok. Kpl. kpl.	1 1 1
2.	<u>Roboty zduńskie</u> - pieco – kuchnia – sprawdzenie i czyszczenie urządzenia, - sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i nawiewnej w kuchni, - opinia kominiarska o poprawności podłączenia pieca i prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej PROTOKÓŁ	Kpl. kpl.. kpl.	1 1 1

3.	<u>Instalacja wod-kan oraz CO,</u> - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji wod-kan i CO (PROTOKÓŁ) - wymiana zaworu bezpieczeństwa CO i CWU ( Ciepłej Wody Użytkowej), - sprawdzenie instalacji CO i CWU po wymianie zaworów i uzupełnieniu osprzętu, - malowanie grzejników i armatury CO i CWU, - montaż zaworów grzejnikowych i zaworów odcinających, - wymiana zbiornika CWU z opcją elektryczną z zaworami, - wymiana szafki zlewozmywakowej zlewozmywaka i baterii	kpl. kpl. kpl. kpl. szt. kpl. kpl.	1 1 1 3 3 1 1
4.	<u>Stolarka okienna i drzwiowa</u> - regulacja oraz czyszczenie stolarki okiennej PCV, - malowanie ościeżnic drzwiowych olejną w lokalu, - montaż skrzydła drzwiowego do łazienki, - wymiana szyldu i zamka w skrzydle drzwiowym wejściowym do lokalu,	szt. szt. szt. szt.	2 3 1 2
5.	<u>Podłogi</u> - oczyszczenie wykładziny PCV i płytek w lokalu( kuchnia i pokój) - zerwanie wykładziny PCV w łazience, - montaż wykładziny PCV na osnowie w łazience, - wymiana w całym lokalu łącznie z listw progowych i listw przypodłogowych	kpl. kpl. kpl. kpl.	1 1 1 1
6.	<u>Roboty murarskie i malarskie</u> - oczyszczenie ścian i sufitu oraz gruntowanie w całym lokalu, - jedno krotne szpachlowanie ścian i sufitów w całym lokalu - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kolorach jasnych w lokalu, - malowanie farbą olejną na wys. ok. 1,6 m ściany po obrysie w kuchni i łazience,	Lok. pom. lok. lok.	1 4 1 1
7.	<u>Pomieszczenie łazienki</u> - odgrzybianie ściany i sufitu w pomieszczeniu, - montaż kotary prysznicowej z uchwytem do kotary, - czyszczenie brodzika kabiny oraz płytek, - wymiana WC kompakt i umywalki z baterią oraz wymiana zaworów z wężykami, - montaż baterii prysznicowej z uchwytem,	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	1 1 1 1 1
8.	<u>Inne</u> - utylizacja materiałów z rozbiórki, - roboty dodatkowe/ nieprzewidziane, a konieczne do prawidłowej realizacji zadania - ok. 5% wartości robót	m <sup>3</sup> kpl.	1 1

## LOKAL NR 2

**Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Katowicka 4/8  
zakres prac remontowych z dnia 18.09.2023 r.**

**Lokal mieszkalny zlokalizowany na 1 piętrze budynku wielorodzinnego, składający  
się :  
pokoju z aneksem kuchennym , toaleta na korytarzu.**

<b>L. p.</b>	<b>Opis remontu</b>	<b>J/m</b>	<b>Ilość</b>
1.	<u>Roboty elektryczne</u> - naprawa instalacji elektrycznej + montaż osprzętu ( gniazdka, wyłączniki, zabezpieczenie) - pomiary inst. elekt. + PROTOKÓŁ, - wykonanie odrębnego obwodu elektrycznego do kuchenki elektrycznej z piekarnikiem	Lok.  Kpl.  kpl.	1  1  1
2.	<u>Wentylacja</u> - opinia kominiarska ze sprawdzeniem, wskazaniem wentylacji w lokalu ( kuchnia i łazienka), oraz opinia o prawidłowości podłączenia pieców PROTOKÓŁ	szt.	2
3.	<u>Roboty Zduńskie</u> - sprawdzenie pieco-kuchni lub w przypadku przestawienie 3,5x2,5x7 + PROTOKÓŁ	Kpl.	2
4.	<u>Instalacja wod-kan, i c.w.u</u> - demontaż instalacji całej instalacji C.O. w lokalu wraz z grzejnikami, - wymiana wężyków i zaworami , - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji wod-kan + PROTOKÓŁ - wymiana i oplombowanie wodomierza + PROTOKÓŁ, - montaż szafki zlewozmywakowej ze zlewem , baterią , zaworów i wężyków	kpl kpl.  Kpl. kpl.  kpl.	1 1  1 1  1
5.	<u>Stolarka okienna i drzwiowa</u> - stolarska okienna z PCV -regulacja oraz czyszczenie stolarki okiennej, - wymiana skrzydła drzwi wejściowych do lokalu, - wymiana skrzydeł drzwiowych do pokojach i łazience ,	szt. szt. szt.	4 1 3

6.	<u>Podłogi</u> - zerwanie paneli podłogowych w pokojach i kuchni - montaż paneli podłogowej o odpowiedniej klasie ścieralności z listwami przyściennymi i progowymi w pokojach i kuchni	kpl..	1
		kpl.	1
7.	<u>Roboty murarskie i malarskie</u> - zerwanie paneli ściennych , zerwanie tapet oraz kasetonów sufitowych, - odgrzybianie miejscowe preparatami grzybobójczymi - uzupełnienie miejscowe tynków w pokoju oraz gruntowanie - dwukrotne szpachlowanie sufitów w pokoju i kuchni, - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kolorach jasnych, - 2x malowanie farbami olejnymi po obrysie w kuchni w (okolicy zlewu i kuchni )	lok.	1
		lok.	1
		lok.	1
		lok.	1
		lok.	1
		kpl	1
8.	<u>Łazienka</u> - wymiana WC kompakt, - wymiana umywalki, - demontaż kabiny prysznicowej, - montaż uchwyty kotary prysznicowej wraz kotarą, - montaż baterii prysznicowej, - czyszczenie płytek , armatury, baterii w łazience, - malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjna, - wymiana kratki wentylacyjnej	Kpl.	1
		kpl.	1
		kpl.	1
		kpl.	1
		kpl.	1
		kpl.	1
		kpl.	1
		kpl	1
9.	<u>Inne</u> - utylizacja materiałów z rozbiórki, - roboty dodatkowe/ nieprzewidziane, a konieczne do prawidłowej realizacji zadania - ok. 5% wartości robót	m <sup>3</sup>	1
		kpl.	1

### LOKAL NR 3

**Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Piastowska 6/4  
zakres prac remontowych z dnia 03.10.2023 r.**

**Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym, składający się  
z dwóch pokoi , kuchni i łazienki.**

Lp.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	<u>Roboty elektryczne</u> - wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem w lokalu + pomiary, PROTOKÓŁ, - wykonanie nowego obwodu elektrycznego dla kuchenki elektrycznej oraz dwóch grzejników elektrycznych w kuchni i łazience - montaż dwóch grzejników elektrycznych w łazience i kuchni	Lok  kpl szt.	1  1 2
2.	<u>Roboty zduńskie</u> - demontaż kominka i zabudowy - postawienie fundamentów, postawienie pieca kaflowego w ścianie pomiędzy pokojami 3,5 x 4 x 8 - wykonanie wentylacji w kuchni i łazience + montaż kratki wentylacyjnej, - opinia kominiarska o poprawności podłączenia pieca i prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej PROTOKÓŁ	kpl.  szt.  kpl  szt.	1  1  1  1
3.	<u>Roboty wod-kan</u> - naprawa instalacji wod-kan w lokalu, - czyszczenie szafki zlewozmywakowej zlewozmywak , bateria i syfonu, - sprawdzenie szczelności i drożności inst. wod-kan + opomiarowanie wodomierz o przepływie 1,5 m <sup>3</sup> /h + PROTOKÓŁ	lok.  kpl.  Kpl.	1  1  1
4.	<u>Stolarka okienna i drzwiowa</u> - regulacja, dopasowanie, oczyszczenie okien PVC, - wymiana drzwi wejściowych do lokalu z ościeżnicą, - wymiana drzwi wewnętrznych pokojowych z ościeżnicą - wymiana skrzydła drzwiowego wewnętrznych(łazienka),	Szt. kpl kpl szt.	4 1 1 1
6.	<u>Podłogi</u> - zerwanie paneli podłogowych i zbitcie płytek koło kominka, - wymiana płytek podłogowych w łazience, - ułożenie warstwy wyrównawczej z płyt OSB - ułożenie wykładziny podłogowej na osnowie z PCV + listwy przyścienne w kuchni, - wymiana paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC3 + listwy przyścienne i progowe w pokojach	lok. Lok. lok.  Pom.  lok.	1 1 1  2  1
7.	<u>Roboty murarskie i malarskie</u> - oczyszczenie ścian i zerwanie okładzin ściennych oraz sufitowych - zamurowanie wnęk pod oknami w lokalu, - montaż płyt g-k na ścianach oklejonych steropianem, - uzupełnienie miejscowe tynków na ścianach nie pokrytych płytami g-k, - miejscowe odgrzybienie ścian,	Lok. Lok. Pom.  pom. lok.	1 1 1  1 1

	- szpachlowanie ścian i sufitów, - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kolorach jasnych, - wykonanie lamperii farbą olejną w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej i kuchenki elektrycznej,	Lok. Lok. Pom.	1 1 1
8.	<u>Pomieszczenie łazienki</u> - wymiana urządzeń sanitarnych (WC kompakt) - uzupełnienie płytek ściennych w łazience, - oczyszczenie urządzeń sanitarnych i płytek, - montaż baterii prysznicowej z uchwytem, - montaż kotary prysznicowej z uchwytem,	Kpl. Pom. pom. kpl. pom.	1 1 1 1 1
9.	<u>Inne</u> - utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych, - roboty dodatkowe/ nieprzewidziane, a konieczne do prawidłowej realizacji zadania - ok. 5% wartości robót	m3 kpl.	1 1

### 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prac towarzyszących i robót tymczasowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego nie przewiduje się.

### 4. Dane wyjściowe i wymagania techniczne

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 690).  
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

### 5. Opis techniczny stanu istniejącego

Lokale mieszkalne, których stan techniczny nie pozwala na ich użytkowanie ze względu na niesprawne instalacje wod-kan, uszkodzone i zabrudzone powłoki malarskie oraz wyeksploatowane urządzenia.

### 6. Informacja o terenie budowy

Prace remontowo-budowlane prowadzone będą w lokalach stanowiących własność gminy Żary.

Lokale mieszkalne /pustostany/ zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych na różnych kondygnacjach, usytuowane w różnych dzielnicach miasta Żary.

#### 6.1. Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowanej zamieszkałych budynków.

#### 6.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku oraz bezpiecznej komunikacji przed budynkiem,

przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

### **6.3. Ochrona środowiska**

W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie;

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Gruz i pozostałe materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy posortować i wywieźć na składowisko odpadów na koszt wykonawcy.

### **6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa**

Prace związane z remontem lokali mieszkalnych mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy”( **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity** ) ( **Dz.U. Nr 169,poz.1650 ze zmianami** ) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” ( **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Z 2003 r Nr 47, poz.401 ze zmianami** )

W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9

obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Zaplecze budowy może być wydzielone w jednym z pomieszczeń remontowych lokali

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

### **6.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy**

Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy.

### **6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni**

Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem budynków i terenów zieleni przy budynkach. Koszty zajęcia pasa drogowego i terenu oraz wszelkie formalności z tym związane obciążają Wykonawcę.

### **6.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu**

Dojazd na posesję z publicznych ulic, do których przylegają budynki, w których



remontowane będą lokale. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na ulicach przed budynkami.

## **7. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych**

- nie dotyczy

## **8. Właściwości wyrobów budowlanych**

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jednolity o wyrobach budowlanych (**Dz. U. z 2004, nr 92 poz. 881, Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z póź. zmianami**), oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Wymagane stosownymi certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

## **9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn**

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenie środowiska.

Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

## **10. Wymagania dotyczące środków transportu**

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## **11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

materiałów i wykonywanych robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należyтым porządku, w tym także sprzątnięcia ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie utrudniający komunikacji pozostałym mieszkańcom budynków. Wykonawca jest zobowiązany do minimalizowania uszkodzeń w miejscu wykonywanych prac, a w razie powstania uszkodzeń do usunięcia ich skutków i przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.

## **12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót**

Do realizacji zadania przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego przedmiar robót nie obowiązuje.

## **13. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących**

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące inne niż te, o których mowa w pkt. 3 SST będą wykonywane przez wykonawcę na jego koszt a usterki i awarie powstałe w trakcie realizacji umowy porywa Wykonawca.

## **14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych**

Wymagania odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.”

## **15. Dokumenty odniesienia**

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zamówienia Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dokumentami odniesienia będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zakres robót oraz oferta Wykonawcy. Dokumentacja projektowa nie jest wymagana.

Pozostałymi dokumentami są:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowa,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- inne dokumenty.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....

.....