
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzna instalacja gazowa
ADRES INWESTYCJI : 68-200 Żary ul Szkolna 7
INWESTOR : PGM Sp z o.o.w Żarach

DATA OPRACOWANIA : 27.10.2023

Aktualizacja 15.05.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**Data opracowania
27.10.2023**

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-02 0311-03	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowa- nych o śr. 40-50 mm	m	20.000	0.00	0.00
2	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowa- nych o śr. 25-32 mm	m	30.000	0.00	0.00
3	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowa- nych o śr. 15-20 mm	m	40.000	0.00	0.00
4	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.	10.000	0.00	0.00
5	KNR-W 4-02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.	10.000	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1.000	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	13.000	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2.000	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	14.000	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	2.000	0.00	0.00
11	KNR 2-15 0303- 03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	13.000	0.00	0.00
12	KNR 2-15 0303- 02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15.000	0.00	0.00
13	KNR 2-15 0303- 01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10.000	0.00	0.00
14	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5.000	0.00	0.00
15	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	52.000	0.00	0.00
16	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	10.000	0.00	0.00
17	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowa- nych	szt.	10.000	0.00	0.00
18	KNR-W 7-09 2216-01	Montaż kołnierza stalowego do spawania DN 50	szt.	1.000	0.00	0.00
19	KNR-W 4-02 0505-02	Podłączenie istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych DN 20	szt.	10.000	0.00	0.00
20	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	11.400	0.00	0.00
21	KNR-W 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²	11.400	0.00	0.00
22	KNR-W 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowy- mi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	11.400	0.00	0.00
23	KNR-W 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	11.400	0.00	0.00
24	KNR 4 0307- 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do- stawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	10.000	0.00	0.00
25	KNR 4 0307- 02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do- stawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkal- nych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0311-03	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
16	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 7-09 2216-01	Montaż kołnierza stalowego do spawania DN 50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-02 0505-02	Podłączenie istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych DN 20	szt.		
		10	szt.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 11.40	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
21	KNR-W 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów 11.40	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
22	KNR-W 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2 11.40	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
23	KNR-W 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2 11.40	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
24	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 10	lokal. lokal.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000